Us diem que...
Servei de premsa

Ajuntament de Manresa
Tels 938782302 - 629321760
premsa@ajmanresa.org

Nova visita ciutadana de la Manresa que estem fent: 'Entrem a les profunditats de les Muralles de Sant Domènec i Sant Francesc'

S'organitza una visita per conèixer el nou col·lector de les Muralles i les restes arqueològiques trobades

Entrem a les profunditats de les Muralles de Sant Domènec i Sant Francesc és el títol de la visita ciutadana que s'ha organitzat per al pròxim dissabte dia 30 de gener. Es tracta d'una proposta perquè la ciutadania conegui les profunditats de les Muralles de Sant Francesc i Sant Domènec, tant pel que fa al nou col·lector de clavegueres com a la nova informació històrica que s'ha trobat al subsòl.

Aquesta visita és la festa de cloenda de les obres de renovació de les voreres i el desdoblament del torrent dels Predicadors. Per aquest motiu, la visita compta amb el suport de les empreses que han realitzat l'obra, encapçalades pel Grup Mas, i l'empresa que ha realitzat les prospeccions arqueològiques, Arqueociència. També hi participa l'empresa municipal Aigües de Manresa, que ha fet seguiment de les obres i és la responsable del manteniment de la xarxa de clavegueres.

El grup d'espeleologia del Centre Excursionista de la Comarca del Bages col·laborarà activament en la visita, fent de guies i cuidant-se de la part de seguretat i il·luminació de cada grup de visita.

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . **Nom d'usuari: premsa. Password: 010**. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

Tels 938782302 - 629321760
premsa@ajmanresa.org

La visita està programada pel dissabte 30 però en cas que plogui, o tan sols que hi hagi amenaça de pluja, caldrà ajornar-la fins al pròxim dissabte 6 de febrer. L'horari serà de 10 del matí a 2 de la tarda.

La visita tindrà tres components:
-l'itinerari per col·lector (de la Joviat al Casino o del Casino a la Joviat)
-el taller d'arqueologia (a la plaça Valldaura)
-l'animació del personatge del Maurici, creat per les Botigues de les Muralles.

La visita començarà en els centres d'acollida. Els visitants podran triar entre dues opcions: El Centre Cultural El Casino o bé l'escola Joviat. Anant a qualsevol d'aquests dos punts es podrà realitzar el mateix itinerari en sentit contraris. L'única diferència és que les persones amb menys vocació excursionista podran fer un recorregut més curt i amb menys dificultats si comencen des de la Joviat.

En cada un dels centres d'acollida hi haurà la projecció d'un audivisual sobre les obres realitzades i la recerca arqueològica. També hi haurà un espai per equipar-se, amb bancs o cadires per seure per posar-se les botes d'aigua, el casc i els impermeables. Hi haurà botes i cascos de préstec, i també es proporcionaran lots. Es recomana als visitants que tinguin botes d'aigua i altres equipaments, que en portin per fer més àgil aquest moment de preparació dels visitants.

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . **Nom d'usuari: premsa. Password: 010**. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

Tels 938782302 - 629321760
premsa@ajmanresa.org

Els centres d'acollida també disposaran d'un espai de documentació, on les persones que arribin s'inscriuran i quan acabin la visita rebran els fulls informatius.

A la sortida del col·lector, els grups de visitants seran conduïts per una actor que representarà el personatge del Maurici. El Maurici és un soldat de les antigues muralles medievals que ha aparegut de les profunditats que s'han excavat. El personatge ha quedat molt sorprès i es pregunta el perquè de tot el que veu. Aquest és el fil argumental del concurs de narrativa que les Botigues de les Muralles proposa als nens i nenes que hi vulguin participar. El Maurici mostrarà les marques i les senyalitzacions que hi ha a les Muralles de Sant Francesc i Sant Domènec i que expliquen la història d'aquesta antiga infraestructura, i també conduirà als visitants que no hagin passat pel taller d'arqueologia.

El Maurici aprofitarà el viatge del centre de recepció al taller d'arqueologia de la plaça Valldaura per explicar qui és ell, d'on ha sortit, com era la ciutat quan ell la guardava i per presentar el concurs de redacció que ha de basar-se en el seu personatge. També donarà el fullet de presentació del concurs.

El personatge del Maurici i el concurs de redacció és una proposta de l'eix comercial de les Muralles, que volen utilitzar la imatge del Maurici com una referència de la dinamització comercial d'aquest sector de Manresa. Aquest concurs serà presentat a totes les escoles de Manresa i està pensat per provocar visites de nens i nenes a les Muralles, acompanyats dels seus pares.

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . **Nom d'usuari: premsa. Password: 010**. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

Tels 938782302 - 629321760
premsa@ajmanresa.org

A la plaça Valldaura, l'empresa Arqueociència, organitzarà un taller que consistirà d'una simulació d'un terreny de prospecció arqueològica, una exposició dels instruments de treball dels arqueòlegs i una explicació.

El taller contindrà dos sorrals: un amb una mostra de mur de torre i un segon destinat al joc dels més joves. També contindrà una simulació fotogràfica en què es representarà informació de les troballes i del procés constructiu.

Aquesta visita ciutadana es porta a terme per celebrar la finalització del projecte de renovació de les Muralles de Sant Francesc i Sant Domènec i ampliació del torrent dels Predicadors, que s'ha finançat a través del Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL).

Recordem que el conjunt de l'actuació responia a dos objectius estratègics:
-completar la renovació dels espais públics del nucli Antic seguint el Pla Integral de Revitalització (PIRNA) fent visible la renovació que s'està duent a terme al centre històric al seu perímetre urbà: a les Muralles.
-i ampliar la capacitat del torrent del torrent dels Predicadors desdoblant-lo amb un nou col·lector.

El projecte

El projecte comprèn la urbanització de les Muralles des del carrer Jaume I fins a l'Hotel de Pere III. Aquesta actuació també inclou la cruïlla del carrer del Cós. La superfície total de renovació de la urbanització de les Muralles és de 5.209,10 m2.

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . **Nom d'usuari: premsa. Password: 010**. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

Tels 938782302 - 629321760
premsa@ajmanresa.org

Al tram de la Muralla de Sant Domènec (des de la carretera de Cardona fins a la plaça Valldaura) s'hi renova la calçada i la vorera del costat del Barri Antic. Al tram de la plaça Valldaura fins a l'Hotel Pere III s'hi renova la calçada i les dues voreres.

La millora de l'espai públic consisteix en la renovació de les voreres, l'ampliació de les voreres del costat del Barri Antic i la plantació de fileres d'arbres (43 lledoners).

Aquesta intervenció permet estendre els paviments i els components identificatius del barri antic en el perímetre del barri seguint la traça de les Muralles. La composició de les rajoles de granit i llambordes de la plaça Valldaura i l'entorn dels Quatre Cantons, s'estén per la vorera del costat del Barri Antic.

A banda, el tram del Torrent dels Predicadors des de la carretera de Cardona fins al riu Cardener, tot i que s'hi van fer actuacions importants de millora fa uns quants anys, presenta un traçat força pla i amb moltes ziga-zagues que li fan disminuir la seva capacitat de desguàs i provoca, en episodis de pluja molt intensa, inundacions en els baixos d'algunes edificacions.

La proposta per millorar aquesta situació consisteix en desdoblar el torrent dels Predicadors a partir del carrer del Cós. El conducte actual passa per l'interior de diferents illes del sector. El nou conducte de desdoblament passa pel mig de la calçada de les Muralles. Entre la carretera Cardona i plaça Valldaura es

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . **Nom d'usuari: premsa. Password: 010**. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

Tels 938782302 - 629321760
premsa@ajmanresa.org

renova i amplia la claveguera actual –que recull les aigües provinents de la plaça Infants i la Muralla del Carme.

El conducte s'ha fet amb peces de formigó prefabricades que formen un tub quadrat, de 2,5 metres d'amplada per 2 metres d'alçada. En els laterals hi ha un conducte a cada cantó que recollirà les aigües dels edificis i carrers propers.

El pressupost de la intervenció des del carrer Jaume I fins al carrer Era d'en Coma és de 2.465.180 €. La intervenció des del carrer Era d'en Coma fins al carrer Apotecari ha anat a càrrec d'Aigües de Manresa amb un pressupost de 418.000 euros. La prolongació del nou col·lector pel carrer Apotecari fins al riu Cardener és previst que sigui executada durant el 2010 amb un pressupost de 459.000 euros.

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . **Nom d'usuari: premsa. Password: 010**. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

Ajuntament de Manresa
Tels 938782302 - 629321760
premsa@ajmanresa.org

ENTREM A LES PROFUNDITATS DE LES MURALLES DE SANT FRANCESC I SANT DOMÈNEC

Les muralles de Sant Domènec i Sant Francesc han canviat. Aquests dos vials s'han sotmès a una transformació per fora i per dins molt important.

Per fer aquest canvi, un dels principals eixos viaris de la ciutat ha hagut d'estar en obres durant nou mesos, i s'han hagut d'establir diferents talls de circulació entre la carretera de Cardona i l'Hotel Pere III.

El cost de l'obra ha estat de gairebé tres milions d'euros: dos i mig han estat aportats per l'Ajuntament de Manresa per mitjà del Fons d'Estatal d'Inversió Local; l'altre mig milió ha estat sufragats per l'empresa municipal Aigües de Manresa.

Aquesta actuació s'ha fet en dos àmbits: l'espai públic de les muralles i al col·lector del torrent dels Predicadors.

Renovació externa

Les obres que s'han fet a la part visible de les muralles han consistit en la renovació dels espais públics seguint el Pla Integral de Revitalització del Nucli Antic (PIRNA). L'objectiu és fer més ampla i còmoda la circulació de vianants pel Nucli Antic i relligar i donar coherència a la imatge dels seus paviments, de manera que el vianant noti que entra al centre històric de la ciutat.

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . **Nom d'usuari: premsa. Password: 010**. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

Tels 938782302 - 629321760
premsa@ajmanresa.org

Més concrteament, la millora de l'espai públic s'ha traduït en la renovació de les voreres del costat oposat al barri Antic i en l'ampliació de les voreres del costat del Barri Antic, on també s'ha col·locat arbrat. Del tram de la Muralla de Sant Domènec (des de la carretera de Cardona fins a la plaça Valldaura) se n'ha renovat la calçada i la vorera del costat del Barri Antic. Del tram de la plaça Valldaura fins a l'Hotel Pere III se n'ha renovat la calçada i les dues voreres.

Torrent dels Predicadors

La intervenció al subsòl de les muralles s'ha fet per ampliar la capacitat del torrent dels Predicadors, que s'ha desdoblat amb la construcció d'un nou col·lector.

El torrent dels Predicadors forma part de la xarxa bàsica de clavegueres de Manresa. Els altres torrents són el de Sant Ignasi, el de la Creu del Tort i el de Sant Pau. Tots tres estan connectats al col·lector que porta l'aigua a la Depuradora, on es neteja abans d'abocar-la al riu Cardener.

El tram del torrent dels predicadors que va de la carretera de Cardona al carrer del Cós s'havia rehabilitat el 1999 i es trobava en bones condicions de construcció. Amb tot, les característiques d'aquest tram –és massa planer en alguns trams i fa massa ziga-zagues– en fan disminuir la capacitat. Per això, en moments de pluja intensa s'inundaven els baixos d'algunes cases, especialment en el tram de creuament del carrer del cos (que és on hi ha menys desnivell).

Tels 938782302 - 629321760
premsa@ajmanresa.org

Les fortes pluges del 19 de setembre del 2008 van posar de manifest aquest problema i la necessitat de fer-hi una intervenció urgent.

La solució que s'ha adoptat ha estat desdoblar el torrent dels Predicadors a partir del carrer del Cos. Un conducte circula, com fins ara, per l'interior de diferents illes del sector; i el nou conducte passa pel mig de la calçada de les Muralles.

D'altra banda, entre la carretera Cardona i la plaça Valldaura s'ha renovat i ampliat la claveguera actual –que recull les aigües provinents de la plaça Infants i la Muralla del Carme.

Procés de l'obra

El conducte principal del col·lector s'ha muntat amb peces de formigó prefabricades que formen un calaix rectangular de 2,5 metres d'amplada per 2 metres d'alçada. Als dos costats d'aquest calaix, s'hi han instal·lat dos conductes més petits que recullen les aigües dels edificis i carrers propers i puntualment l'aboquen al calaix principal.

Un dels reptes més destacats que s'ha hagut de superar per construir el col·lector ha estat haver d'excavar a una profunditat de 4 metres enmig d'edificacions de mes de quatre pisos d'alçada.

Per garantir l'estabilitat dels edificis de cada costat de la muralla de Sant Francesc, s'han instal·lat micropilots allà on el terreny ho requeria. Els micropilots són uns tubs de formigó armat de trenta-cinc centímetres de diàmetre que s'instal·len en fileres i fan de pantalla protectora i impedeixen que l'excavació provoqui moviments de terres a sota de les edificacions.

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . **Nom d'usuari: premsa. Password: 010**. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

Tels 938782302 - 629321760
premsa@ajmanresa.org

Pel que fa a l'excavació, en els llocs on hi ha roca dura, s'ha dut a terme amb una rasadora de gran tonatge. Darrera d'aquesta màquina, una excavadora recollia la pedra trencada. En els trams on no hi ha pedra, els micropilots fan de contenció perquè no caiguin les terres que estan més enllà de la filera de la rasa.

Per col·locar les peces de formigó, s'ha fet servir una grua capaç de moure amb precisió marcs de formigó de 10.000 quilos. Posteriorment un toro de gran tonatge col·locava cada marc al seu lloc des de dins de la mateixa rasa.

Restes arqueològiques

Les obres s'han dut a terme als vials que porten per nom muralla de Sant Domènec i muralla Sant Francesc. Un nom com aquest ja feia preveure que les obres podrien aportar informació nova sobre les muralles que envoltaven la Manresa medieval.

Per aquest motiu, es va encarregar a l'empresa Arqueociència que fes un estudi arqueològic coincidint amb l'inici de les obres.

L'estudi ha permès identificar dos portals de la muralla del segle XIV: el d'Urgell, situat davant de la plaça Valldaura, i el de Sant Francesc, que és a la cruïlla entre el carrer Sant Francesc i la Muralla. També s'ha trobat tres bestorres, que eren unes torres de defensa que no formaven part de cap portal. Dues s'han localitzat al sector de les Barreres i una altra, a la muralla de de sant Domènec.

A partir de la informació extreta, ens podem imaginar com era la façana de ponent de la Manresa del segle XIV. Com que era un dels costats en què no hi havia obstacles naturals, la ciutat va haver de protegir-se dels seus possibles enemics a través d'impediments artificials construïts per l'home. La muralla n'era un però també es va construir un fossat d'uns tres metres de profunditat que anava paral·lel a la muralla, a una distància d'uns 6 o 8 metres. Els portals i les bestorres sobresortien de la muralla i estaven situades a uns 3 o 4 metres de distància del fossat.

Les restes arqueològiques que s'han trobat corresponen precisament a aquestes construccions que sobresortien més de la muralla. En aquest frontal

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . **Nom d'usuari: premsa. Password: 010**. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

de muralla, n'hi havia a cada 35 metres de distància com a màxim. D'aquesta manera es donava més solidesa a l'estructura del mur i es podien tenir més puts de defensa i control.

Els portals que s'han identificat es troben en dos vials que en l'època medieval ja concentraven un important flux de trànsit de persones i vehicles: la muralla de Sant Francesc, en el cas del portal de sant Francesc; i el començament del carrer del Cós, en el cas del portal d'Urgell

Davant del portal de la plaça Valldaura hi havia un petit pont que salvava el desnivell del fossat. Aquest pont s'enderrocà a mitjans de segle XV i es va substituir per un terraplè que permetia el pas per sobre i tallava la continuïtat del fossat. Pel que fa a la zona del portal de Sant Francesc, a finals de segle XVI o principis de segle XVII es féu una important reforma que consistí en la disposició d'un paviment empedrat. (cal posar-lo, aquest paràgraf??)

Com ja hem dit, tret dels portals i les bestorres no s'ha trobat cap més resta de la muralla que ens permeti dibuixar amb certesa el seu traçat complet. Amb tot, podria ben ser que el tram entre el carrer Jaume I i la plaça Valldaura coincidís amb l'alineació de les edificacions actuals, que són hereves de les construccions que es devien fer aprofitant o substituint el mur medieval. En canvi, des de la plaça Valldaura fins al carrer Sant Francesc, ja sabem que no es conserva la mateixa alineació perquè, probablement, la muralla transcorria sota la nova vorera.

En la major part dels casos, el descobriment de restes ha obligat a modificar el traçat del col·lector per no esborrar les proves de la muralla medieval. En un sol cas, ha calgut retirar una part del mur i recol·locar després les peces de pedra en el mateix indret. La base de la torre que es va trobar davant dels Quatre Cantons estava situada just damunt de l'únic espai per on podia passar el col·lector. Va caldre desmuntar-la parcialment per poder-hi encabir el col·lector. Les pedres que es van desmuntar es van apilar posteriorment i s'han deixat en el mateix emplaçament.

Totes les restes que s'han trobat, s'han protegit amb una cobertura geotèxtil i han quedat soterrades de nou.

Les herències de l'obra

Tels 938782302 - 629321760
premsa@ajmanresa.org

La coincidència de muralla medieval i torrent no és una casualitat. Les antigues muralles es construïen seguint el traçat de torrents o rius per reforçar i la protecció del mur.

En canvi, avui Manresa ha de canalitzar correctament els seus torrents i convertir els espais públics de tot el perímetre del barri històric en zones arbrades i còmodes per als vianants.

El descobriment de trams de muralla medieval, ha reforçat un dels objectius que es perseguien: que els vianants visualitzin que travessant la Muralla de Sant Domènec o de Sant Francesc entren al centre històric de Manresa.

Prèviament a les obres d'excavació es confiava aconseguir aquest efecte a través de la pavimentació més dominant en el barri antic. Ara sabem que també podem aconseguir-ho amb les referències històriques.

Abans de les obres, a les Muralles de Sant Domènec i Sant Francesc no hi havia cap element visual que relacionés aquests vials amb les antigues muralles de la ciutat. Molts passavolants no sabien perquè aquesta carrer rep el nom de "Muralla".

A través d'unes marques al paviment, ara podem saber els llocs on hi havia parts de l'antiga muralla. A prop de cada una d'aquestes marques hi tenim uns panells informatius que expliquen la funció d'aquestes estructures medievals i el seu context històric.

Una altra de les herències que ens deixen les obres que s'han fet és l'agrupació dels comerços d'aquests dos vials. L'afectació de les obres ha conduït els responsables dels comerços a cooperar entre ells. Aquests comerciants volen que aquesta cooperació no s'acabi amb les obres. Continuaran unint esforços per dinamitzar l'eix comercial de les muralles. Un dels fruïts d'aquesta col·laboració és la creació d'un personatge: el Maurici. El Maurici és un guarda de les antigues muralles que pren vida en unes muralles del segle XIX (XXI) que no estan pensades per separar. Just al contrari: són punt de trobada de persones.

En format de títols:

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . **Nom d'usuari: premsa. Password: 010**. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.

Ajuntament de Manresa
Tels 938782302 - 629321760
premsa@ajmanresa.org

Les empreses o entitats que han participat en l'obra i en la visita ciutadana són:

Promotors de l'obra:
- Ajuntament de Manresa
- Aigües de Manresa

Executant l'obra:
- Grup Mas

Recerca arqueòlgica
- Arqueociència

Animació de la visita:
- Eix Comercial de les Muralles

En l'obra hi han treballat xx treballadors de la construcció i 6 tècnics.

El cost de l'obra ha estat 2.883.180 euros

Recordem que podeu trobar i descarregar-vos les fotos dels actes municipals i les relacionades amb les notes de premsa a l'adreça <http://www.ajmanresa.org/premsa/ftp> . **Nom d'usuari: premsa. Password: 010**. Per tal que els tingueu a la vostra disposició, els arxius romandran en l'esmentada adreça aproximadament duran dues setmanes.